

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAPRAWA WOLICH OCZEK NA PODDASZU Z ROBOTAMI POMOCNICZYMI I MALARSKIMI			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0353-03	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR-W 4-01	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
d.1	0354-02	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR-W 4-01	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
d.1	0354-03	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Naprawa okien rozwieranych typu "wole oko" o powierzchni do 1,0 m2	szt.		
d.1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 0-19	Montaż naprawionych okien rozwieranych typu "wole oko" z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1	1023-05	(2,00*0,50)*6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 4-01	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących ścian drewnianych	m ²		
d.1	0604-03	6,00	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
d.1	0606-01	6,00	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 2-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
d.1	2008-02	6,00	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-05	13,00*(2,70+0,70)*2	m ²	88,400	
				RAZEM	88,400
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0109-09	1,80	m ³	1,800	
	0109-10			RAZEM	1,800
11		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		1,80	m ³	1,800	
				RAZEM	1,800
2		PODZIAŁ POKOJU BIUROWEGO NR 164 NA DWA POMIESZCZENIA Z MALOWANIEM			
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	(4,90*5,90)	m ²	28,910	
				RAZEM	28,910
13	KNR-W 2-02	Okladziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach metalowych - demontaż okładzin i ponowny montaż	m ²		
d.2	2007-05	(5,87*4,30)	m ²	25,241	
				RAZEM	25,241
14	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.2	2003-03	(4,90*3,50)	m ²	17,150	
				RAZEM	17,150
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-05	(4,90*2,96)*2-(0,90*2,00)*2	m ²	25,408	
				RAZEM	25,408
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-03	(4,90+5,75)*2*2,96-(0,90*2,00)	m ²	61,248	
				RAZEM	61,248
17	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.2	1027-02	(0,90*2,00)	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800

