

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres wykonania prac konserwatorskich/restauratorskich północnej elewacji budynku dawnej rejencji przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie:

1. Ustanowienie odpowiedzialnej i uprawnionej osoby kierującej pracami, zawiadomienie o tym właściwych organów, a także zawiadomienie tych organów o terminie rozpoczęcia prac.
2. Załatwienie wszystkich formalności związanych z ewentualnym czasowym zajęciem pasa chodnika od strony Al. J. Piłsudskiego na czas robót (chodnik nie należy do zamawiającego) w obszarze prowadzonych prac przy elewacji obiektu wraz z opłaceniem wszelkich należności związanych z czasowym zajęciem tego chodnika.
3. Prace zabezpieczające i przygotowawcze (w tym zabezpieczenie rosnących bylin kwiatowych).
4. Ustawienie na czas prac niezbędnych rusztowań, zastaw zabezpieczających, zabezpieczenia stolarki okiennej, tymczasowych ogrodzeń, oznakowań itp. związanych z BHP i organizacją prac przy elewacji oraz ich rozebranie po zakończeniu prac.
5. Wykonanie pełnego zakresu prac konserwatorskich przedmiotowej elewacji (obejmującego wykonanie wszystkich prac konserwatorskich/restauratorskich elewacji północnej przyległej bezpośrednio do Al. Marsz. J. Piłsudskiego) metodami i preparatami zgodnymi z pozwoleniem nr 4874/2019 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytków wydanego w oparciu o „Program prac konserwatorskich”, w tym zwłaszcza:
 5. 1. Usunięcie wtórnych elementów metalowych bez znaczenia konstrukcyjnego (haki, uchwyty itp.). Znajdujące się na elewacji metalowe haki, uchwyty obecnie nie wykorzystywane (będące pozostałością po dawnych instalacjach, służące do wieszania flag itp.) należy wyciągnąć w całości w miarę możliwości nie niszcząc cegieł ani kamienia.
 5. 2. Usunięcie wtórnych powłok malarskich z piaskowca i tynków. Zaleca się zastosowanie preparatu typu na przykład Alkutex® Abbeizer produkcji Remmers lub innymi równoważnymi. Preparat nanosić na pomalowaną powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla, po czym szczelnie przykryć folią. W takim stanie pozostawić na

